

Név :

Cím :

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	861.292	6.983
1.1 Közvetlen önköltség összesen	861.292	6.983
2.1 ÁFA vetítési alap		868.275
2.2 Áfa	27.00%	234.434
3. A munka ára		1.102.709

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
23	Síkalapozás	244.843	0
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	139.766	0
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	21.683	6.983
45	Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése	455.000	0
I. Fejezet munkanemei összesen		861.292	6.983

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-2-0222210 (4) Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 16,8 m3	14.574	0	244.843	0
Munkanem összesen:				244.843	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-001-1.2.1-0220905 (4) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm 0,3 t	198.135	0	59.441	0
2	31-001-1.2.2-0221002 (5) ÖN Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm 0,4 t	200.813	0	80.325	0
Munkanem összesen:				139.766	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-005-1.1.1.1.1-0110002 (1) Kerítésfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyyszög keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	12,25 m3	1.770	570	21.683
					6.983
	Munkanem összesen:			21.683	6.983

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

4/4. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-11.2-0910045 (12) Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése, kovácsoltvas jellegű, szerelt, felületkezelte 70 m	6.500	0	455.000	0
Munkanem összesen:				455.000	0