

Flexkomfort Kft.
4030 Debrecen, Gázvezeték u. 22.
Tel: 52/541-345
Fax: 52/541-344

Név: Hajdúnánás Város Önkormányzata

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1

A munka leírása:
Radiátorok és radiátorszelepek cseréje

Készítette: HCS

Készült: 2012. 07.

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.538.881	
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.538.881	
2.1 ÁFA vetítési alap	1.538.881	
2.2 Áfa	27.00%	415.498
3. A munka ára		1.954.379

Aláírás

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1.538.881	0
I. Fejezet munkanemei összesen	1.538.881	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K81-000-1.6 (22) A rendszer üritése, 1 kmpl	0	0	0	0
2	K81-000-1.6-0000001 (22) A rendszer töltése, nyomáspróbája 1 kmpl	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 122 db	0	0	0	0
2	82-000-4.2.6 (50) ÖN Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 61 db	0	0	0	0
3	82-001-16.2.3-0117383 (288) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep GIACOMINI egyenes kivitelű, visszatérő radiátorszelep, kis ellenállású, R17TG, 1/2" 61 db	1.178	0	71.858	0
4	82-001-16.2.5-0117223 (289) ÖN Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett GIACOMINI radiátorszelep, hőfokszabályzós, egyenes kivitelű, R402TG, 1/2" 61 db	1.511	0	92.171	0
5	82-001-17.1.2-0117095 (300) Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva GIACOMINI termosztatikus fej, műviasz érzékelővel, fagyásvédett, R452 61 db	2.239	0	136.579	0
6	82-012-3.2.1.4-0425756 (52) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm RADEL univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 600 mm 11 db	12.793	0	140.723	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	82-012-3.2.1.4-0425758 (52) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm RADEL univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x 800 mm 10 db	15.462	0	154.620	0
8	82-012-3.2.1.4-0425760 (52) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm RADEL univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1000 mm 10 db	18.408	0	184.080	0
9	82-012-3.2.1.4-0425762 (52) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm RADEL univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1200 mm 10 db	21.405	0	214.050	0
10	82-012-3.2.1.4-0425764 (52) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm RADEL univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1400 mm 10 db	25.394	0	253.940	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-012-3.2.1.4-0425766 (52) Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm RADEL univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1600 mm 10 db	29.086	0	290.860	0
Munkanem összesen:				1.538.881	0