


DANKÓ GYÖRGY
Regisztrált villanyszerelő
4080 Hajdúnánás Pázsit u. 18.
Telefon: 0630/224-0445; E-mail: danvill@nanaskabel.hu



Árajánlat

Készült T. megrendelő alapján Református óvoda részére.

Anyag
200.429 Ft

Díj
129.360 Ft

A+D összesen: 329.789 Ft


Áfa 27%: 89.043 Ft

Összesen: 418.832 Ft

Árajánlat összege: 418.832 Ft

azaz négyszáztizennyolcezer-nyolcszázharminckettő forint

Kelt.: Hajdúnánás, 2015. február 19.


Dankó György
villanyszerelő egyéni vállalkozó
4080 Hajdúnánás, Pázsit u. 18.
Adószám: 63794401-2-29
Nyilvántartási szám: 13A-02862
Bankszámla: 116402010-50526578-89841008
Dankó György
villanyszerelő

Tételszám	Tételkiírás	Mennyiség	Egységár	Összesen	
				Anyag	Munkadíj
1.	Meglévő aluvezeték, kapcsolók, lámpatestek bontása				
		1 ksz a: -	A: -		
		d: 17 200 Ft			D: 17 200 Ft
2.	Szerelvény dobozok cseréje véséssel				
		15 db a: 50 Ft	A: 750 Ft		
		d: 170 Ft			D: 2 550 Ft
3.	Mcu 1,5 vezeték védőcsőbe húzva				
		350 fm a: 41 Ft	A: 14 350 Ft		
		d: 48 Ft			D: 16 800 Ft
4.	MKH 2,5 vezeték védőcsőbe húzva				
		180 fm a: 61 Ft	A: 10 980 Ft		
		d: 48 Ft			D: 8 640 Ft
5.	Prodax anya szerelvény elhelyezése				
		15 db a: 610 Ft	A: 9 150 Ft		
		d: 500 Ft			D: 7 500 Ft
6.	16W brió elhelyezése				
		4 db a: 5 151 Ft	A: 20 604 Ft		
		d: 1 230 Ft			D: 4 920 Ft
7.	28W brió elhelyezése				
		2 db a: 8 150 Ft	A: 16 300 Ft		
		d: 1 230 Ft			D: 2 460 Ft
8.	36W brió elhelyezése				
		6 db a: 10 750 Ft	A: 64 500 Ft		
		d: 1 230 Ft			D: 7 380 Ft
9.	20Ø gégecső elhelyezése				
		45 fm a: 35 Ft	A: 1 575 Ft		
		d: 120 Ft			D: 5 400 Ft
10.	Mbcu 3x1,5 kiskábel gégecsőbe húzva				
		60 fm a: 35 Ft	A: 2 100 Ft		
		d: 120 Ft			D: 7 200 Ft
11.	Fogyasztásmérőhely szabványosítása Eon ügyintézővel				
		1 db a: 38 700 Ft	A: 38 700 Ft		
		d: 17 000 Ft			D: 17 000 Ft
	áll:				
	24m FK elosztó				
	1 db				
	2 pólusú AVK 40A 0,03mA				
	3 db				
	1 sarkú kismegszakító				
	12 db				
	40A 3 sarkú főkapcsoló				
	1 db				
12.	Földelőszonda telepítése				
		1 db a: 7 220 Ft	A: 7 220 Ft		
		d: 4 850 Ft			D: 4 850 Ft
13.	Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése				
		1 ksz a: -	A: -		
		d: 25 000 Ft			D: 25 000 Ft

14. Kijárat jelző lámpatest elhelyezése

2 db a: 7 100 Ft

A: 14 200 Ft

d: 1 230 Ft

D: 2 460 Ft

Összesen:

A: 200 429 Ft D: 129 360 Ft